

LEIMFREIE MASSIVHOLZWAND

Lieferung und Montage einer leim- und metallfreien Massivholzwand, aus PEFC-zertifizierter Waldwirtschaft. Die Wände müssen chemisch unbehandelt sein und müssen vertikale und aussteifende Lasten aufnehmen können. Die Verbindungen der einzelnen Brettschichten muss metall- und leimfrei erfolgen.

Wandstärke: **160 mm**
Holzart: **Fichte**
Oberfläche: **NSi/NSi, NSi/Si, Si/Si**
(NSi = Nicht-Sichtqualität, Si = Sichtqualität)
Holzfeuchte: **15 % +/- 3%**

Vorzulegende Zertifikate:

- ETA
- PEFC-Zertifikat oder vergleichbarer Nachweis

Das Herstellen von Fenster- und Türöffnungen ist in den Einheitspreis mit einzurechnen.
Abrechnung nach VOB und tatsächlichen Mengen (Öffnungen < 2,5 m² werden übermessen)

Lieferung und Montage inkl. aller notwendigen Verbindungsmittel
lt. statischer Anforderung und Montageschwelle

Menge _____ m²

EP _____ €

GP _____ €

LEIMFREIE BRETTSTAPELDECKE

Lieferung und Montage einer leim- und metallfreien Brettstapeldecke, aus PEFC-zertifizierter Waldwirtschaft. Die Decken müssen chemisch unbehandelt sein.

Deckenstärke:	160 mm
Holzart:	Vollholz Fichte/KVH Fichte
Festigkeitsklasse:	C24
Oberfläche:	Gefast / NSi = Nicht-Sichtqualität bzw. Si = Sichtqualität
Lamellenstärke:	59 mm
Holzfeuchte:	15 % +/- 3%
Elementlängen:	bis 13 m
Elementbreiten:	ca. 0,60 bis. 2,40 m

Vorzulegende Zertifikate:

- ETA
- PEFC-Zertifikat oder vergleichbarer Nachweis

Das Herstellen von Deckendurchbrüchen ist in den Einheitspreis mit einzurechnen.
Abrechnung nach VOB und tatsächlichen Mengen (Öffnungen < 2,5 m² werden übermessen)

Lieferung und Montage inkl. aller notwendigen Verbindungsmittel
lt. statischer Anforderung und Montageschwelle

Menge _____ m²

EP _____ €

GP _____ €